

Utrustning och iordningställande

Lista på utrustning och i ordnings-
ställande skall förvaras i skydds-
rumsförrådet

Skyddsrumnummer:	1935 224	
Fastighetsbeteckning:	Fiberpennan	
Adress:	Fastlagsvägen 46	
Kontrollant:	Lars-Erik Lindqvist	SRG: 181
Underskrift:	Jan Erik Lindqvist	Datum: 2002-09-02

Utrustning och iordningställande

Inredning:

- Fast fredsinredning skall rivas ut
 - Lätta mellanväggar skall rivas ut
 - Fredsfönster skall rivas ut
 - Skyddsrumsförråd inne i skyddsrummet skall rivas ut
 - Lätt undertak skall rivas ut
 - Inklädda skyddsrumsdörrar skall friläggas
 - Golv för fredsbruk skall rivas ut
 - Elcentral för fredsbruk skall kopplas bort
 - Fredsdörrar skall tas bort
 - Lösa fredsinventarier skall tas bort
-

Skydds dörr:

	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Enkeldörrar		2
<input type="checkbox"/> Pardörrar	
<input type="checkbox"/> Demonterade mittposter	
<input type="checkbox"/> Demonterade stängningsbeslag	
<input type="checkbox"/> Demonterade tätningslister	
<input type="checkbox"/> Demonterade splitterskyddsplåtar	

Gäst dörr:

	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Gäst dörrar	
<input type="checkbox"/> Demonterade trösklar	
<input type="checkbox"/> Demonterade stängningsbeslag	
<input type="checkbox"/> Demonterade tätningslister	

Luftsluss:

	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input checked="" type="checkbox"/> Monterbar luftsluss	1	

Skyddslucka:

	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Skyddsluckor i begränsningsvägg	

Utrustning och iordningställande

Gastät lucka:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Gastäta luckor
<input type="checkbox"/> Demonterade stängningsbeslag	
<input type="checkbox"/> Demonterade tätningslistor	

Igensättning med betongelement:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Igensättningar i begränsningsvägg	
<input checked="" type="checkbox"/> Demonterade betongelement	12
<input checked="" type="checkbox"/> Träkilar	12
<input checked="" type="checkbox"/> Balkar	2
<input checked="" type="checkbox"/> Fästskruvar och muttrar	4

Sätt upp betongelementen i karmens insida. Sätt upp balken på insidan så att den håller betongelementen på plats. Lås balken med tillhörande skruvar och muttrar. Kila betongelementen med träkilar mot balken. Täta mellan betongelementen med fogmassa.

Monterbar stege:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Demonterad stege	

Skyddsplåt för fredsventilation:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Igensättningar i begränsningsvägg	
<input checked="" type="checkbox"/> Betongproppar	6
<input checked="" type="checkbox"/> Tätningslistor	2
<input type="checkbox"/> Muttrar	
<input type="checkbox"/> Skruvar	8
<input checked="" type="checkbox"/> Skyddsplåtar	2

Skyddsplåt för renslucka:	Antal i förrådet:	Antal monterat:
<input type="checkbox"/> Skyddsplåt på avloppsstammar
<input type="checkbox"/> Tätningslist	
<input type="checkbox"/> Skruvar	

Utrustning och iordningställande

Monterbara pelare: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Monterbara pelare med fotplåt
Pelare ställs på plats. Genom att skruva på skruven i pelarens nederdel förlängs respektive förkortas pelaren. Skruva ut skruven så att pelaren står spänd mellan fotplåt och fäste i tak.

Uteluftskanal: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Demonterad utvändig luftkanal /

Fläktar: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Fläktaggregat /

- Gasfilter

- Dimfilter
Ovanför varje fläkt för gas- och dimfilter finns ett eller två plåtrör. Demontera dessa och sätt upp ett gas- och ett dimfilter på rörens plats.

- Vev /

- Filter (75 m³/h) /

- Filter (150 m³/h)

- Sandfilter
Se till att fri lufttillförsel till sandfiltret åstadkommes. Eventuell för-rådshållen sand påfylls.

Tilluftskanal: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Tilluftskanaler /

Övertrycksmätare: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Övertrycksmätare /

Frånluftskanal: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Frånluftskanaler

Övertrycksventil: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Övertrycksventiler /

- Utvändigt splitterskydd inkl. skruvar

Utrustning och iordningställande

Rörledningar: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Avstängningsventiler på rörledningar 2
Stänges vid inrymning och öppnas vid behov.

Tappställe: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Tappställe 1

Golvbrunn: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Golvbrunnar med avstängning 1
Stänges vid inrymning och öppnas vid behov.

- Demonterade insatser till golvbrunnar

Ventilgrop: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Ventilgrop i golv
Ventil stänges vid inrymning.

Torrklosetter: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Toalettutrymmen med fasta väggar

- Toalettutrymmen med väggar av väv 2

- Toalettkärl av papp 2
En plastsäck placeras i varje tunna.

- Toalettkärl av plast

Vattenkärl: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Vattenkärl av papp 600l
En plastsäck placeras i varje tunna. Vatten påfylls vid inrymning.

- Vattenkärl av plast
Vatten påfylls vid inrymning.

Antenngenomföring: Antal i förrådet: Antal monterat:

- Demonterade förskruvning 1
Lokalisera genomföringen och montera förskruvningarna med antennkabel.

